


VODOINSTALATERSKA KLIJEŠTA



RED LINE



| L inch | L mm | inch | mm | E mm | B mm | C mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-----------|---------|------|----|---------|---------|---------|--------------------|-----------|
| 10 | 250 | 1 | 30 | 28 | 16 | 9 | 5722 01 563 | 1/6 |

Norma: DIN ISO 8976.

Materijal: krom-vanadijum čelik, kaljen.
Zubi: induktivno otvrdnuti.
Glava: kromirana.
Zglob: žlijebni, podesiv u 7 položaja
- samostezanje na cijevima i navrtkama
- nema klizanja na radnom komadu
Ergonomska, komforna drška za ugodan rad i optimalan prijenos sile.


Primjena:

Cijevi, navrtke, ravni radni komadi.

PODESIVI KLJUČ




RED LINE



| A(max.) mm | L mm | L inch | B(max.) mm | S mm | T mm | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|------------|---------|-----------|------------|---------|---------|--------------------|-----------|
| 24 | 200 | 8 | 53 | 13 | 7 | 5754 221 08 | 1/6 |
| 30 | 250 | 10 | 65 | 16 | 8 | 5754 221 10 | |
| 36 | 300 | 12 | 77 | 18 | 10 | 5754 221 12 | |

Izvedba: podesivi

Norma: DIN3117/ ISO6787.
Materijal: krom-vanadijum čelik, kovani.
Površina: kromirana, glava polirana.
Geometrija: položaj čeljusti pod uglom 22.5°, desni model sa metričkom mjernom skalom za brzo i sigurno podešavanje otvora.



Oblik glave: uska glava za upotrebu na ograničenim prostorima. Duga izvedba čeljusti za sigurno hvatanje duboko postavljjenih vijaka i navrtki.